

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie murów -	m <sup>3</sup>		
d.1	0104-01				
	analogia	22,0	m <sup>3</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-01	120	m <sup>2</sup>	120,000	
				RAZEM	120,000
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	120,64+16,24+64,93+9,12+10,54+11,0+23,0	m <sup>2</sup>	255,470	
				RAZEM	255,470
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	28,16*2	m <sup>2</sup>	56,320	
	analogia			RAZEM	56,320
2		<b>Roboty montarzowe</b>			
5	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-01	120	m <sup>2</sup>	120,000	
	wycena własna			RAZEM	120,000
6	KNR-W 4-01	Balustrada - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych + drobne naprawy	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-05	15,54	m <sup>2</sup>	15,540	
				RAZEM	15,540
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-09	107	m <sup>2</sup>	107,000	
				RAZEM	107,000
8	KNR 4-01	Sufity - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.2	0713-02	120,64+16,24+10,54+13,36+7,12+64,93	m <sup>2</sup>	232,830	
				RAZEM	232,830
9	NNRNKB 202	Sufit - (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m <sup>2</sup>		
d.2	1134-01	232,83	m <sup>2</sup>	232,830	
				RAZEM	232,830
10	KNR-W 4-01	Sufit - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	232,83	m <sup>2</sup>	232,830	
				RAZEM	232,830
11	KNR 4-01	Ściany - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0713-01	414,4	m <sup>2</sup>	414,400	
				RAZEM	414,400
12	214,4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m <sup>2</sup>		
d.2		powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>	414,400	
		414,4		RAZEM	414,400
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	414,4	m <sup>2</sup>	414,400	
				RAZEM	414,400
14	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.2	1025-01	8	szt.	8,000	
	analogia			RAZEM	8,000
15	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6 m2 oszkłone szybą o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie	m <sup>2</sup>		
d.2	1020-03	(0,9*2,05)*8	m <sup>2</sup>	14,760	
	analogia			RAZEM	14,760
16	KNR K-24	Izolacja , wc - Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.2	0604-01	20,80	m <sup>2</sup>	20,800	
				RAZEM	20,800

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 d.2 1111-03	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną + cokollik 255,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 255,470	 255,470
18	NNRNKB 202 d.2 1131-01	Posadzka pomieszczenia sali I- (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 255,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 255,470	 255,470
19	d.2	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 20,85+5,7+5,6+8,8+2,7+1,75+4,05+1,6+5,4+20,85+5,6+40	m m	 122,900	 122,900
20	KNR-W 4-01 d.2 0203-05 analogia	Nadproże - Uzupelnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego 1,54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,540	 1,540
3		<b>Roboty pozostałe</b>		RAZEM	1,540
21	d.3	Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej przez osobę uprawnioną 1	szk szk	 1,000	 1,000
22	d.3	Roboty elektryczne - Sieć niskonapięciowa - demontaż gniazdek, wyłączników, nowy osprzęt z montażem + podejście do klimatyzacji i wentylacji mechanicznej + teleinformatyka. Badania rezystancji + schemat ideowy sporządzone przez osobę uprawnioną 1	szk szk	 1,000	 1,000
23	Roboty sanitarne d.3	Demontaż grzejnika = podejścia kuchenne - wod-kan. Wymiana urządzeń sanitarnych, wc - szt 3, umywalki szt 2 + osprzęt. 2	szk szk	 2,000	 2,000
24	Kalkulacja d.3 Własna	Sprawdzenie wszystkich przewodów w lokalu z ewentualnym udrożnieniem , potwierdzenie spisaniem protokołem podpisanym przez osobę uprawnioną + opinia 10	szk szk	 10,000	 10,000
25	KNR 4-04 d.3 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 29 km 20,20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20,200	 20,200
				RAZEM	20,200