

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1 0104-01 analogia	Rozebranie murów - 22,0	m ³ m ³	 22,000	
				RAZEM	22,000
2	KNR 2-31 d.1 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 120	m ² m ²	 120,000	
				RAZEM	120,000
3	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 10,54+5,27+16,24	m ² m ²	 32,050	
				RAZEM	32,050
4	KNR 4-01 d.1 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 28,16*2	m ² m ²	 56,320	
				RAZEM	56,320
2		Roboty montażowe			
5	KNR 2-31 d.2 0502-01 wycena własna	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 120	m ² m ²	 120,000	
				RAZEM	120,000
6	KNR-W 4-01 d.2 1212-05	Balustrada - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych + drobne naprawy 15,54	m ² m ²	 15,540	
				RAZEM	15,540
7	KNR-W 4-01 d.2 0711-09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 107	m ² m ²	 107,000	
				RAZEM	107,000
8	KNR 4-01 d.2 0713-02	Sufity - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 120,64+16,24+10,54+13,36+7,12+64,93	m ² m ²	 232,830	
				RAZEM	232,830
9	NNRNKB 202 d.2 1134-01	Sufit - (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 232,83	m ² m ²	 232,830	
				RAZEM	232,830
10	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Sufit - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 232,83	m ² m ²	 232,830	
				RAZEM	232,830
11	KNR 4-01 d.2 0713-01	Ściany - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 414,4	m ² m ²	 414,400	
				RAZEM	414,400
12	214,4 d.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany 414,4	m ² m ²	 414,400	
				RAZEM	414,400
13	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 414,4	m ² m ²	 414,400	
				RAZEM	414,400
14	KNR-W 2-02 d.2 1025-01 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznołokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
15	KNR-W 2-02 d.2 1020-03 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie (0,9*2,05)*8	m ² m ²	 14,760	
				RAZEM	14,760
16	KNR K-24 d.2 0604-01	Łazienka , wc - Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 32,05+32	m ² m ²	 64,050	
				RAZEM	64,050

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB 202 d.2 1131-01	Posadzka pomieszczenia sali i- (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 64,05	m ² m ²	 64,050	 64,050
18	KNR-W 2-02 d.2 1111-03	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną + cokolik 64,05	m ² m ²	 64,050	 64,050
19	KNR 2-02 d.2 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 37	m ² m ²	 37,000	 37,000
20	d.2	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 20,85+5,7+5,6+8,8+2,7+1,75+4,05+1,6+5,4+20,85+5,6	m m	 82,900	 82,900
21	KNR-W 4-01 d.2 0203-05 analogia	Nadproże - Uzupelnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego 1,54	m ³ m ³	 1,540	 1,540
3		Roboty pozostałe		RAZEM	1,540
22	d.3	Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej przez osobę uprawnioną 1	szt szt	 1,000	 1,000
23	d.3	Roboty elektryczne - Sieć niskonapięciowa - demontaż gniazdek, wyłączników, nowy osprzęt z montażem + podejście do klimatyzacji i wentylacji mechanicznej + teleinformatyka. Badania rezystancji + schemat ideowy sporządzone przez osobę uprawnioną 1	szt szt	 1,000	 1,000
24	Roboty sanitarne d.3	Demontaż grzejnika = podejścia kuchenne - wod-kan. Wymiana urządzeń sanitarnych, wc -szt 3, umywalki szt 2 + osprzęt. 2	szt szt	 2,000	 2,000
25	Kalkulacja d.3 Własna	Sprawdzenie wszystkich przewodów w lokalu z ewentualnym udrożnieniem , potwierdzenie spisaniem protokołem podpisanym przez osobę uprawnioną + opinia 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
26	KNR 4-04 d.3 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 29 km 20,20	m ³ m ³	 20,200	 20,200
				RAZEM	20,200