

Załącznik nr 1 do Konkursu ofert na kompleksową przebudowę łazienek w budynku biurowo-usługowym położonym przy ul. Daniłowiczowskiej 18b w Warszawie [00-093].

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa przebudowa łazienek położonych na V piętrze budynku biurowo-usługowego znajdującego się przy ul. Daniłowiczowskiej 18b w Warszawie [00-093], wg poniższego przedmiaru robót:

Lp.	Opis	j.m.	Wyliczenia
1.	Rozebranie posadzek	m ²	40
2.	Wyburzenia ścianek działowych i k-g	m ²	8 + 20
3.	Odbicie istniejących płytek	m ²	40
4.	Demontaż białej zabudowy	szt.	3
5.	Nowe ściany działowe - murowane	m ²	30
6.	Nowe ściany działowe – płyty kartonowo gipsowe	m ²	30
7.	Budowa półek na umywalki nabladowe	szt.	4
8.	Przebudowa instalacji wod.-kan.	mb	20
9.	Przebudowa instalacji elektrycznych wraz z dostawą i montażem nowych lamp – lampy/włączniki/gniazda dostarcza Inwestor		10 szt. lamp, 2 szt. włącznik, 4 szt. gniazda
10.	Wyrównanie posadzki, gruntowanie	m ²	40
11.	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe	kpl.	6
12.	Położenie płytek podłogowych – płytki dostarcza Inwestor	m ²	25
13.	Położenie płytek ściennych - płytki dostarcza Inwestor	m ²	100
14.	Dostawa i montaż ścianek gisetowych i drzwi – kolor szary lub biały (kolor do wyboru Inwestora)	m ²	wg. projektu koncepcyjnego
15.	Montaż umywalk wraz z bateriami i syfonami - dostarcza Inwestor	kpl.	4
16.	Montaż zestawów podtynkowych WC, przycisków i desek wolno opadających - dostarcza Inwestor	kpl.	4
17.	Montaż lusterek (lustra wklejane – decyzja Inwestora w sprawie ostatecznych wymiarów lusterek w dalszym etapie remontu)	szt.	4 szt. ok. 1500 x 1200 lub 2 szt. 3000 x 1200
18.	Montaż podajników na ręczniki i dozowników mydła w płynie - dostarcza Inwestor	szt.	8
19.	Montaż drzwi wewnętrznych - dostarcza Inwestor	szt.	2
20.	Dostawa i montaż sufitów podwieszanych kasetonowych z wypełnieniem, konstrukcja rusztu niewidoczna	m ²	40
21.	Pozostałe elementy niezbędne do przebudowy i montażu nowych elementów m.in.: kleje, grunty, silikon, wkręty, instalacje wodno-kanalizacyjne itp.		
22.	Wywóz i utylizacja gruzu oraz innych odpadów powstałych podczas przebudowy		
23.	Uprzątnięcie miejsca pracy po wykonaniu robót		
24.	Zabezpieczenie strefy komunikacyjnej		

Przedmiar robót należy traktować informacyjnie. Należy uwzględnić w ofercie zakres wszystkich robót koniecznych do kompleksowej realizacji zadania.

Poniżej dokumentacja fotograficzna istniejących łazienek:





