

**Załącznik nr 1 do Konkursu ofert na wykonanie remontu klatek schodowych, korytarzy i łazienek położonych w budynku magazynowym znajdującym się przy ul. Przeclawskiej 1 w Warszawie [03-879].**

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie remontu klatek schodowych, korytarzy i łazienek położonych w budynku magazynowym znajdującym się przy ul. Przeclawskiej 1 w Warszawie [03-879]. Wykonanie remontu został podzielony na 4 zadania, wg poniższych przedmiarów robót. Przedmiary robót należy traktować informacyjnie. Należy uwzględnić w ofercie zakres wszystkich robót koniecznych do kompleksowej realizacji zadań.

<b>Zadanie nr 1 Wykaz szczegółowy i kosztorys prac - budynek nr 5 klatka nr 1</b>					
	<b>Nazwa i opis (korytarz 1 i 2 piętro, pomieszczenie węzła CO)</b>	<b>Ilość</b>	<b>j.m.</b>	<b>Cena jednostkowa (zł netto)</b>	<b>Wartość (zł netto)</b>
1	Wyburzenie ścianek działowych (płytki + pustak/cegła)	20	m2		
2	Demontaż starych płytek ściennych i podłogowych	12	m2		
3	Postawienie ścianki GK (2xGK)	8	m2		
4	Ułożenie płytek ściennych (glazura, wymiar 1200x600), fugowanie, silikonowanie (płytki, fugę dostarcza Zamawiający)	18	m2		
5	Ułożenie płytek podłogowych (terakota, wymiar 600x600), fugowanie (płytki, fugę dostarcza Zamawiający)	12	m2		
6	Dostawa i montaż WC/geberit, przycisk, deska (komplet, dostarcza Wykonawca)	2	kpl.		
7	Dostawa i montaż umywalki, syfonu, baterii (komplet, dostarcza Wykonawca)	1	kpl.		
8	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą i klamką (komplet, dostarcza Wykonawca)	3	kpl.		
9	Wymiana pionu kanalizacyjnego, rozprowadzenie instalacji wodno - kanalizacyjnego w WC	1	kpl.		
10	Przygotowanie powierzchni do malowania (zeskrobanie odchodzącej farby i tynku, gruntowanie, zaciągnięcie powierzchni zaprawą: rotband)	40	m2		
11	Przygotowanie powierzchni do malowania (gruntowanie)	430	m2		
12	Malowanie (sufit, ściany)	430	m2		
13	Dostawa i montaż drzwi technicznych stalowych jednoskrzydłowych 80" z samozamykaczem, prawe - wymiana (dostarcza Wykonawca)	2	kpl.		
14	Montaż oświetlenia LED i czujnika ruchu (przewód natynkowy, uchwyty, lampa, czujnik ruchu - dostarcza Zamawiający)	11	kpl.		
15	Przygotowanie do malowania i malowanie balustrady metalowej i poręczy	1	kpl.		
16	Przygotowanie powierzchni klatki schodowej do malowania, dwukrotne malowanie farbą do betonu Dekoral Akrylit B	1	kpl.		
17	Przygotowanie powierzchni podłogi do malowania, dwukrotne malowanie farbą do betonu Dekoral Akrylit B	125	m2		
18	Sprzątanie po remoncie	1	kpl.		
19	Usunięcie gruzu i odpadów pobudowlanych	1	kpl.		
				<b>RAZEM (zł netto)</b>	<b>- zł</b>

## Zadanie nr 2 Wykaz szczegółowy i kosztorys prac - budynek nr 5 klatka nr 2

	Nazwa i opis (klatka schodowa, korytarz - parter, 1 i 2 piętro, WC)	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa (zł netto)	Wartość (zł netto)
1	Wyburzenie ścianek działowych (płytki + pustak/cegła)	3	m2		
2	Demontaż pieca kaflowego	1	kpl.		
3	Postawienie ścianki GK (2xGK)	2	m2		
4	Ułożenie płytek ściennych (glazura, wymiar 1200x600), fugowanie, silikonowanie (płytki, fugę dostarcza Zamawiający)	9	m2		
5	Ułożenie płytek podłogowych (terakota, wymiar 600x600), fugowanie (płytki, fugę dostarcza Zamawiający)	5,5	m2		
6	Dostawa i montaż WC/geberit, przycisk, deska (komplet, dostarcza Wykonawca)	1	kpl.		
7	Dostawa i montaż umywalki, syfonu, baterii (komplet, dostarcza Wykonawca)	1	kpl.		
8	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą i klamką (komplet, dostarcza Wykonawca)	1	kpl.		
9	Wymiana pionu kanalizacyjnego, rozprowdzenie instalacji wodno - kanalizacyjnego w WC	1	kpl.		
10	Przygotowanie powierzchni do malowania (zeskrobanie odchodzącej farby i tynku, gruntowanie, zaciągnięcie powierzchni zaprawą: rotband)	270	m2		
11	Przygotowanie powierzchni do malowania (gruntowanie)	495	m2		
12	Malowanie (sufit, ściany)	495	m2		
13	Dostawa i montaż drzwi technicznych stalowych jednoskrzydłowych 80" z samozamykaczem, prawe - wymiana (dostarcza Wykonawca)	2	kpl.		
14	Montaż oświetlenia LED i czujnika ruchu (przewód natynkowy, uchwyty, lampa, czujnik ruchu - dostarcza Zamawiający)	11	kpl.		
15	Przygotowanie do malowania i malowanie balustrady metalowej i poręczy	1	kpl.		
16	Przygotowanie powierzchni klatki schodowej do malowania, dwukrotne malowanie farbą do betonu Dekoral Akrylit B	1	kpl.		
17	Przygotowanie powierzchni podłogi do malowania, dwukrotne malowanie farbą do betonu Dekoral Akrylit B	119	m2		
18	Sprzątanie po remoncie	1	kpl.		
19	Usunięcie gruzu i odpadów pobudowlanych	1	kpl.		
				<b>RAZEM (zł netto)</b>	<b>- zł</b>

### Zadanie nr 3 Wykaz szczegółowy i kosztorys prac - budynek nr 4 klatka nr 1

	Nazwa i opis (klatka schodowa, korytarz - parter, 1 i 2 piętro, WC)	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa (zł netto)	Wartość (zł netto)
1	Wyburzenie ścianek działowych (płytki + pustak/cegła)	30	m2		
2	Wyburzenie podłogi (płytki podłogowe + mur ok. 20 cm grubości + wylewka samopoziomująca pod położenie płytek)	10,5	m2		
3	Postawienie ścianki GK (2xGK)	6	m2		
4	Ułożenie płytek ściennych (glazura, wymiar 1200x600), fugowanie, silikonowanie (płytki, fugę dostarcza Zamawiający)	8	m2		
5	Ułożenie płytek podłogowych (terakota, wymiar 600x600), fugowanie (płytki, fugę dostarcza Zamawiający)	10,5	m2		
6	Dostawa i montaż WC/geberit, przycisk, deska (komplet, dostarcza Wykonawca)	1	kpl.		
7	Dostawa i montaż umywalki, syfonu, baterii (komplet, dostarcza Wykonawca)	1	kpl.		
8	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą i klamką (komplet, dostarcza Wykonawca)	2	kpl.		
9	Wymiana pionu kanalizacyjnego, rozprowadzenie instalacji wodno - kanalizacyjnego w WC	1	kpl.		
10	Przygotowanie powierzchni do malowania (zeskrobanie odchodzącej farby i tynku, gruntowanie, zaciągnięcie powierzchni zaprawą: rotband)	250	m2		
11	Przygotowanie powierzchni do malowania (gruntowanie)	740	m2		
12	Malowanie (sufit, ściany)	740	m2		
13	Dostawa i montaż drzwi technicznych stalowych jednoskrzydłowych 80" z samozamykaczem, prawe - wymiana (dostarcza Wykonawca)	2	kpl.		
14	Montaż oświetlenia LED i czujnika ruchu (przewód natynkowy, uchwyty, lampa, czujnik ruchu - dostarcza Zamawiający)	14	kpl.		
15	Przygotowanie do malowania i malowanie balustrady metalowej i poręczy	1	kpl.		
16	Przygotowanie powierzchni klatki schodowej do malowania, dwukrotne malowanie farbą do betonu Dekoral Akrylit B	1	kpl.		
17	Przygotowanie powierzchni podłogi do malowania, dwukrotne malowanie farbą do betonu Dekoral Akrylit B	172	m2		
18	Sprzątanie po remoncie	1	kpl.		
19	Usunięcie gruzu i odpadów pobudowlanych	1	kpl.		
				<b>RAZEM (zł netto)</b>	<b>- zł</b>

#### Zadanie nr 4 Wykaz szczegółowy i kosztorys prac - budynek nr 4 klatka nr 2

	Nazwa i opis (klatka schodowa, korytarz - parter, 2 piętro, WC)	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa (zł netto)	Wartość (zł netto)
1	Wyburzenie ścianek działowych (płytki + pustak/cegła)	2	m2		
2	Demontaż pieca kaflowego	1	kpl.		
3	Postawienie ścianki GK (2xGK)	2	m2		
4	Ułożenie płytek ściennych (glazura, wymiar 1200x600), fugowanie, silikonowanie (płytki, fugę dostarcza Zamawiający)	9	m2		
5	Ułożenie płytek podłogowych (terakota, wymiar 600x600), fugowanie (płytki, fugę dostarcza Zamawiający)	5,5	m2		
6	Dostawa i montaż WC/geberit, przycisk, deska (komplet, dostarcza Wykonawca)	1	kpl.		
7	Dostawa i montaż umywalki, syfonu, baterii (komplet, dostarcza Wykonawca)	1	kpl.		
8	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą i klamką (komplet, dostarcza Wykonawca)	1	kpl.		
9	Wymiana pionu kanalizacyjnego, rozprowadzenie instalacji wodno - kanalizacyjnego w WC	1	kpl.		
10	Przygotowanie powierzchni do malowania (zeskrobanie odchodzącej farby i tynku, gruntowanie, zaciągnięcie powierzchni zaprawą: rotband)	267	m2		
11	Przygotowanie powierzchni do malowania (gruntowanie)	526	m2		
12	Malowanie (sufit, ściany)	526	m2		
13	Dostawa i montaż drzwi technicznych stalowych jednoskrzydłowych 80" z samozamykaczem, prawe - wymiana (dostarcza Wykonawca)	2	kpl.		
14	Montaż oświetlenia LED i czujnika ruchu (przewód natynkowy, uchwyty, lampa, czujnik ruchu - dostarcza Zamawiający)	8	kpl.		
15	Przygotowanie do malowania i malowanie balustrady metalowej i poręczy	1	kpl.		
16	Przygotowanie powierzchni klatki schodowej do malowania, dwukrotne malowanie farbą do betonu Dekoral Akrylit B	1	kpl.		
17	Przygotowanie powierzchni podłogi do malowania, dwukrotne malowanie farbą do betonu Dekoral Akrylit B	134	m2		
18	Sprzątanie po remoncie	1	kpl.		
19	Usunięcie gruzu i odpadów pobudowlanych	1	kpl.		
				<b>RAZEM (zł netto)</b>	<b>- zł</b>